| PIĘTRO | | POW. |
|---|---|---|
| NUMER I NAZWA POMIESZCZENIA / ROOM NUMBER AND NAME | | / AREA $m^2$ |
| 2.01 | KLATKA SCHODOWA | 9,46 |
| 2.02 | HALL GŁÓWNY + KOMUNIKACJA | 93,90 |
| 2.03 | SEKRETARIAT | 21,47 |
| 2.04 | ANEKS SOCJALNY | 5,33 |
| 2.05 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 19,06 |
| 2.06 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 17,30 |
| 2.07 | ARCHIWUM | 6,69 |
| 2.08 | POMIESZCZENIE MASAŻU | 20,10 |
| 2.09 | WC PERSONELU | 5,04 |
| 2.10 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE + BIELIZNA BRUDNA | 2,46 |
| 2.11 | WC DAMSKI PRZYSTOSOWANY DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5,01 |
| 2.12 | WC MĘSKIE | 11,58 |
| 2.13 | WIDOWNIA dla 175 os. | 95,31 |
| 2.14 | KOMUNIKACJA | 24,64 |
| 2.15 | POKÓJ GOŚCINNY | 19,20 |
| 2.16 | ŁAZIENKA | 3,48 |
| 2.17 | POKÓJ GOŚCINNY | 19,20 |
| 2.18 | ŁAZIENKA | 3,48 |
| 2.19 | POKÓJ GOŚCINNY | 19,20 |
| 2.20 | ŁAZIENKA | 3,48 |
| 2.21 | POKÓJ GOŚCINNY | 19,20 |
| 2.22 | ŁAZIENKA | 3,48 |
| 2.23 | POKÓJ GOŚCINNY | 19,20 |
| 2.24 | ŁAZIENKA | 3,48 |
| 2.25 | POKÓJ GOŚCINNY | 18,96 |
| 2.26 | ŁAZIENKA | 3,37 |
| 2.27 | KLATKA SCHODOWA | 12,36 |
| 2.28 | SALA BUFETU SUCHEGO | 23,40 |
| 2.29 | BUFET | 7,71 |
| 2.30 | ZAPLECZE BUFETU | 10,02 |
| 2.31 | KOMUNIKACJA | 4,92 |
| 2.32 | MAGAZYN | 3,05 |
| 2.33 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2,18 |
| 2.34 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 6,77 |
| 2.35 | WC | 3,15 |
| 2.36 | POMIESZCZENIE BIELIZNY CZYSTEJ | 2,09 |
| | **SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA** | **548,73** |
| 2.37 | KLATKA SCHODOWA - ZEWNĘTRZNA | 10,40 |

## UWAGI

1. Centrale wentylacyjne montować na konstrukcjach wsporczych wykonanych zgodnie z PW KONSTRUKCJI Konstrukcje wsporcze wykonać po dokonaniu obmiaru zamówionych urządzeń.
2. Wentylatory dachowe montować na cokołach murowanych. Wykonanie cokołów zgodnie z PW Architektury.
3. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego (w miejscach zamontowania klap p. poż.) uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą o odporności ogniowej 120 min, np. : typ CP601S
4. Domiary otworów budowlanych oraz obudowy kanałów wentylacyjnych ujęto w projektcie architektury.
5. Obudowy kanałów muszą zapewnić dostęp do przepustnic regulacyjnych. Miejsca zamontowania klap p–poż oznakować w sposób trwały.
6. Na kanałach o dużych przekrojach oraz na kanale powietrza świeżego wykonać otwory rewizyjne i oznakować.
7. W przypadku kolizji kanałów wentylacyjnych z innymi nstalacjami na bieżąco korygować trasy prowadzenia kanałów. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy liczyć się z możliwością dopasowywania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
8. Podpory pod kanały oraz tłumiki wykonać wg. projektu konstrukcyjnego.
9. Montaż kanałów wentylacyjnych do elementów konstrukcyjnych wykonać w systemie HILTI
10. Obróbki blacharskie i przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach wykonać wg. projektu architektury.
11. Wysokość zamontowania kratek i nawiewników/wywiewników dostosować do rzeczywistej wysokości sufitu podwieszonego i aranżacji pomieszczeń.
12. Przekroje instalacji wentylacyjnej nie stanowią podstawy do wykonania elementów konstrukcyjnych i architektonicznych.
13. Kratki kontaktowe w drzwiach wykonać zgodnie z projektem architektury.
14. Układy wentylacyjne: W9, W10, W11, W12 wykonać ze stali kwasoodpornej.

| ZMIANA REVISION | OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION | DATA ZMIANY DATE | PODPIS SIGNATURE |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
PROJECT NAME AND ADRESS

BUDOWA KRYTEGO BASENU
WE WŁOSZCZOWIE
UL. WIŚNIOWA

INWESTOR
INVESTOR

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY PROJEKTANT
GENERAL DESIGNER

ARCAD S.K.A.
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
25-553 Kielce; UL. Klonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ DESIGNED | MGR INŻ. GRZEGORZ PUCHAŁA KL-28/2002 | |
| OPRACOWAŁ DRAWN | INŻ. GRZEGORZ SKROBISZ<br>MGR INŻ. JANUSZ MAJCHERCZYK<br>MGR INŻ. URSZULA SAŁEK<br>MGR INŻ. EWA GAWLIKOWSKA | |
| SPRAWDZIŁ CHECKED | MGR INŻ. AGNIESZKA GIERADA SWK/0063/POOS/04 | |
| OBIEKT OBJECT | KRYTY BASEN | |
| BRANŻA BRANCH | INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | |
| FAZA PROJEKTU STAGE | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME | RZUT PIĘTRA - CZĘŚĆ 2 | |

| SKALA / SCALE | FORMAT / SIZE | DATA / DATE |
|---|---|---|
| 1:50 | - | 02.2009 |
| NR PROJEKTU / PROJECT NO | NR RYS. / DRAWING NO | ZMIANA / REV |
| | PW-06/WT | - |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH